

# **Preliminare Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze**

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81

Azienda Committente:  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
DELLE AREE A VERDE E  
DEGLI SPAZI ESTERNI DEI  
PRESIDI DELLA ASL ROMA 1**

<b>Rev. n.</b>	<b>Data</b>	<b>Causale modifica</b>	<b>Redatto da:</b>	<b>Validato da:</b>
<b>0</b>	<b>21/12/2008</b>	<b>Prima stesura</b>	<i>ASPP G. Andreoli il 21/12/2008</i>	<i>RSPP Dott.ssa S. Cinalli il 21/12/2008</i>
<b>1</b>	<b>31/01/2012</b>	<b>Aggiornamento</b>	<i>ASPP G. Andreoli il 31/01/2012</i>	<i>RSPP Dott.ssa S. Cinalli il 31/01/2012</i>
<b>2</b>	<b>30/01/2015</b>	<b>Aggiornamento</b>	<i>ASPP G. Andreoli Il 30/01/2015</i>	<i>RSPP Dott.ssa M. Quintili Il 30/01/2015</i>
			<i>il</i>	<i>il</i>

**ANAGRAFICA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA1**

RAGIONE SOCIALE	Azienda Sanitaria Locale ROMA 1
Sede Legale	Borgo Santo Spirito,3 – 00193 - Roma – Tel. 06.68351
Partita IVA	13664791004
Rappresentante Legale	Dott. Angelo TANESE Tel. 06.6835.2461 <a href="mailto:direzione.generale@aslroma1.it">direzione.generale@aslroma1.it</a>
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione	Dott.ssa Maddalena QUINTILI Tel. 06.6835.2077 <a href="mailto:uocsprm@aslroma1.it">uocsprm@aslroma1.it</a>
Dirigente Delegato U.O.C. Servizio Tecnico	Arch. Emiliano Capone Tel. 06.6835.2457 <a href="mailto:atp@aslroma1.it">atp@aslroma1.it</a>
Coordinatore UOS Medici Competenti ex ASL RME Coordinatore UOS Medici Competenti ex ASL RMA	Dott. Antonio LISTA Tel. 06.68352267 <a href="mailto:medici.competenti@aslroma1">medici.competenti@aslroma1</a>  Dott. Massimo GIOFFRE' Te. 06.7730.7478 <a href="mailto:massimo.gioffre@aslroma1.it">massimo.gioffre@aslroma1.it</a>
Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio ASL Roma 1	Ing. Marco Bruschi Tel. 06.6835.2457 <a href="mailto:atp@aslroma1.it">atp@aslroma1.it</a>
Sito internet	<a href="http://www.aslroma1.it/">http://www.aslroma1.it/</a>

**NUMERI D'EMERGENZA**

<b>CENTRALINO</b>	<b>06.68351</b>
<b>CENTRALE OPERATIVA VIGILANZA</b>	
<b>NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE</b>	<b>112</b>
<b>POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE</b>	<b>06.67691</b>

## RISCHI DA INTERFERENZE ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Nella tabella 1 vengono elencati i fattori di interferenza e di rischio individuati nell'ambiente di lavoro nelle aree del ASL ROMA1 per il presente appalto, nonché le norme di comportamento da adottare da parte dell'aggiudicatario per eliminare o quantomeno ridurre i suddetti rischi da interferenza.

**Tab. 1**

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>Circolazione e manovre nei viali e cortili con automezzi</b>	<p><b>Presenza di altri veicoli in circolazione/manovra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi di altri appaltatori, corrieri, utenti, mezzi di soccorso</li> </ul> <p><b>Presenza di pedoni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale ASL ROMA1</li> <li>- appaltatori</li> <li>- utenti</li> <li>- degenti</li> </ul>	<p><b>Incidenti:</b> impatto, urto con altri automezzi</p> <p><b>Investimenti Urti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica presente.</li> <li>- Rispettare il senso di marcia.</li> <li>- Concordare preventivamente con l'Azienda eventuali inversioni del senso di marcia.</li> <li>- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando non siano già in uso da altri soggetti.</li> <li>- In caso di manovre in retromarcia farsi coadiuvare da un operatore a terra, il mezzo deve avere l'avvisatore acustico di retromarcia</li> </ul>
<b>Spostamenti a piedi nei viali e cortili</b>	<p><b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mezzi di soccorso</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>- automezzi utenti.</li> </ul> <p><b>Presenza di personale che movimenta materiali ingombranti</b></p>	<p><b>Urti</b></p> <p>- Caduta materiali - Urti - Schiacciamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili</li> <li>- Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra</li> </ul> <p>All'interno dei fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non utilizzare i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti</li> </ul> <p>Non sostare nelle aree di deposito materiali</p>
<b>Gas di scarico</b>	<p><b>Presenza di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale ASL ROMA1</li> <li>- appaltatori</li> <li>- utenti e degenti</li> </ul>	<p><b>Inquinamento ambientale ed inalazione di gas e particolati</b></p>	<p>Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico o di carico da parte dell'Appaltatore o del suo Corriere</p>

<b>Carico/scarico materiale e attrezzature</b>	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> - mezzi di soccorso - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - automezzi di utenti  <b>Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa</b> - personale ASL ROMA1 - altri appaltatori - utenti	- <b>Investimenti</b> - <b>Urti</b>  - <b>Caduta materiali</b> - <b>Urti</b> - <b>Schiacciamenti</b>	- Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolare - Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce) - Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti)
<b>Lavoro in quota con cestello autocarrato per disinfezione, potatura, abbattimento alberi</b>	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> idem c.s.d. <b>Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa:</b> idem c.s.d.	- <b>Investimenti</b> - <b>Urti</b>	- Parcheggiare il mezzo on modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolare - Durante tutta la fase di lavoro il mezzo e l'area interessata deve essere transennata, se fatto nelle ore notturne-serali segnalata con segnalatori rossi Non aspergere materiali disinfestanti nelle giornate ventose e concordare gli interventi sia di disinfezione che di potatura e abbattimento alberi
<b>Consegna e ritiro materiale ed attrezzature</b>	<b>Presenza di altro Personale</b> - personale ASL ROMA1 - altri appaltatori - utenza	- <b>Urti a persone o cose</b> - <b>Elettrocuzione</b>	- I percorsi devono essere concordati preventivamente e la consegna/ritiro deve avvenire in orari in cui sia minima la presenza di utenti - In caso di ritiro di attrezzature, assicurarsi che le stesse siano scollegate dall'impianto elettrico prima di effettuare movimentazioni.
<b>Installazione e intervento su attrezzature</b>	<b>Presenza di altro Personale</b> - personale ASL ROMA1 - altri appaltatori	- <b>Elettrocuzione</b> - <b>Urti, colpi, impatti, compressioni</b>	- Durante l'attività distanziare adeguatamente gli altri lavoratori. - Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine o utensili.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualora si presenti un'anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al Servizio Tecnico.</li> <li>- Il personale non deve compiere di propria iniziativa riparazioni e sostituzioni di parti di impianto elettrico di proprietà della ASL ROAM1.</li> <li>- Disporre con cura i conduttori elettrici, macchinari ed apparecchiature evitando che intralcino passaggi, che corrano per terra o che possano essere danneggiati.</li> <li>- L'allacciamento all'impianto di utensili, macchine deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte. In nessun caso devono essere collegati al trasformatore di isolamento ove presente.</li> <li>- Non utilizzare in maniera impropria gli utensili e le attrezzature.</li> <li>- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra dell'apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano aperti.</li> <li>- Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).</li> <li>- Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.</li> <li>- Non abbandonare gli utensili e le attrezzature in modo che possano ingombrare passaggi e uscite di sicurezza</li> </ul>
<b>Installazione ed interventi su attrezzature</b>	<b>Presenza di altro Personale:</b> - personale ASL ROMA1 - altri appaltatori	- <b>Elettrocuzione</b> - <b>Urti, colpi, impatti, compressioni</b> - <b>Ustioni, tagli, abrasioni</b>	Nel caso in cui l'operatore debba allontanarsi temporaneamente gli utensili e l'apparecchiatura devono essere messi in sicurezza e deve essere apposta sulla stessa apposita segnaletica di avviso per impedirne l'utilizzo
<b>Smaltimento</b>			- Lo smaltimento di residui e/o

			sostanze deve avvenire secondo la normativa vigente, le procedure dettate dal Regolamento aziendale per lo smaltimento rifiuti e per quanto previsto nel capitolato d'appalto
<b>Emergenza - Evacuazione</b>			Nel caso in cui durante l'intervento si verificano situazioni di emergenza il personale della Ditta deve attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati dell'emergenza dell'Azienda Sanitaria

## **NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE A CARICO DELLE DITTE APPALTATRICI ALL'INTERNO DEL OSPEDALE OFTALMICO DELLA ASL ROMA1 PER I PROPRI LAVORATORI COME MISURE DI PREVENZIONE GENERICHE**

1. Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
9. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
10. Al termine delle operazioni lasciare il luogo di lavoro pulito e in ordine.
11. Durante le attività descritte nell'art. 7 del capitolato d'appalto le aree di intervento e di manovra di attrezzature ed apparecchiature devono essere segnalate e delimitate con apposita segnaletica-

Negli ambienti di lavoro, a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

1. è vietato fumare in prossimità di impianti di gas compressi;
2. è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate e/o non previste nel capitolato d'appalto;
3. le attrezzature in uso devono essere conformi alle norme in vigore (marcatura CE);
4. le sostanze utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate e i loro contenitori devono riportare idonea etichettatura indicante le caratteristiche di pericolosità del prodotto.

Il personale della ditta è tenuto a prendere visione, prima di svolgere qualsiasi attività all'interno delle strutture aziendali, delle informazioni sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare

Tutto ciò che attiene gli impianti elettrici, eventuale presenza di apparecchi a pressione, reti e apparecchi di distribuzione dei gas, impianti aeraulici e idrici è da contemplarsi all'interno dello scambio informativo preliminare con la U.O.C. Servizio Tecnico della ASL ROMA1

## Sommario

<b>ANAGRAFICA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA1 .....</b>	<b>3</b>
<b>NUMERI D’EMERGENZA .....</b>	<b>3</b>
<b>RISCHI DA INTERFERENZE ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO .....</b>	<b>4</b>
<b>NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE A CARICO DELLE DITTE APPALTATRICI ALL’INTERNO DEL OSPEDALE OFTALMICO DELLA ASL ROMA1 PER I PROPRI LAVORATORI COME MISURE DI PREVENZIONE GENERICHE .....</b>	<b>7</b>