

	estruso di alluminio (lega 6060) incastrati tra di loro.- finitura degli estrusi di seduta e schienale con micro rigature antigraffio, mentre l'angolo é stato realizzato con una canalina che consente il drenaggio dell' acqua piovana.- appoggi a terra (basi) sono realizzati in fusione di alluminio ( G AISI 13)- trattamento contro la corrosione mediante ossidazione anodica ARC 15 microns a norma UNI 4522:			
C 1.05.25.a.	dimensioni : cm 200x65x75H	cad	€	994,18
C 1.05.25.b.	dimensioni : cm 300x65x75H	cad	€	1.306,64
C 1.05.26	<b>Panchina in legno e ghisa.</b> Fornitura in opera di numero 1 panchina in legno della lunghezza di m 1,8/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80 e con il piano di seduta a non meno di cm 40 da terra; costituita da n. 2 elementi terminali portanti in fusione di ghisa e tiranti trasversali in barre di acciaio galvanizzato del diametro non inferiore a mm 16; regoli di legno duro o semiduro trattato con due mani di vernice protettiva trasparente del tipo flatting marino. Il peso della panchina, esclusi gli elementi di ancoraggio, non dovrà essere inferiore a kg 80: comunque, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita.	cad	€	487,00
C 1.05.27	<b>Panchina in metallo.</b> Fornitura in opera di numero 1 panchina monoblocco, a forma concava, della lunghezza di m.1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm.70/80, con piano seduta a non meno di cm. 40 da terra, realizzata in grigliato di acciaio elettrofuso a maglia rettangolare, con sagoma anatomica ottenuta mediante opportuna curvatura; finitura laterale con profili sagomati di idoneo spessore; piedi in profilato a flange forate per fissaggio a pavimento con bulloneria in acciaio inox antifurto. Caratteristiche tecnologiche: zincatura a caldo a norme UNI di tutte le parti metalliche; verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti, in vari colori, dopo specifico trattamento di preparazione superficiale; peso minimo, esclusi gli elementi di ancoraggio, Kg47. Il modello della panchina dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L.; il fissaggio a terra dovrà essere secondo le indicazioni della D.L. compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita.	cad	€	394,83
C 1.05.28	<b>Panchina in pietra.</b> Fornitura e posa in opera di panchine in pietra o similare bocciardato formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x50x45 del peso non inferiore a 290 Kg, compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	€	1.647,50
C 1.05.29	<b>Panchina in pietra.</b> Fornitura in opera di panchina in pietra o specie similare formata da un piano di due elementi di supporto h 45 larga $\geq$ 45 lunga $\geq$ 18	cad	€	806,71
C 1.05.30	<b>Panchina monoblocco con spalliera.</b> Realizzata in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, finitura sabbiata, altezza seduto $\geq$ 40 cm h $\geq$ 70 cm lunghezza 200 cm o 300 cm, larghezza			

Tariffa 2020 Parte C Sistemazione aree a verde e Impianti sportivi

	≥ 60 cm, peso ≥ kg 550			
C 1.05.30.a.	lunghezza 200 cm	cad	€	579,47
C 1.05.30.b.	lunghezza 300 cm	cad	€	843,63
C 1.05.31	<b>Pavimentazione autobloccante in legno.</b> Fornitura in opera di pavimentazione autobloccante in legno a listelli diritti o in diagonale, composta da elementi ≥ 50 x 50 x 4 di pino o abete, impregnati in autoclave, con sale di rame e di baro ( o similari ) senza cromo.	mq	€	85,22
C 1.05.32	<b>Pavimentazione in ciottoli.</b> Fornitura e messa in opera di pavimentazione in ciottoli diametro 0,6-0,8 cm, posati su sottofondo già predisposto (compensato a parte) compresa la sigillatura con boiaccia di cemento , dosata a ql. 5 di cemento per mc di impasto. Si intendono compensate le esecuzioni di disegni con ciottoli di colore diverso così come disposte dalla Direzione Lavori al mq	mq	€	39,77
C 1.05.33	<b>Pergolato.</b> Fornitura in opera di modulo di pergolato di dimensioni utili in pianta di Ml 3.00 x 3.00, costituito da numero 4 piantane di cm. 3,60 x 0,12 x 0,12, numero 4 saettoni di cm. 0,60 x 0,12 x 0,12, numero 2 trasversali di cm. 3,60 x 0,12 x 0,12 numero 4 cavalieri di cm. 4,00 x 0,5 x 0,12. Ogni elemento strutturale di cui sopra sarà realizzato in legno di pino trattato sotto pressione, altamente resistente all'acqua ed alle intemperie; il tipo di trattamento, asseverato da idonea documentazione, dovrà comunque essere sottoposto, prima della fornitura, alla Direzione Lavori e da questa approvato. Il prezzo unitario, appresso indicato, si intende comprensivo del trasporto, del carico e dello scarico, del tiro in elevazione, di tutte le ferramenta (staffe, piastre, bullonerie, viti chiodi, ecc.) e di quanto altro necessario (scavi, trasporto a discarica delle terre e dei materiali di risulta, plinti in c.l.s., tagli e fori su pavimentazioni, ecc.) per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e pronta all'uso da parte dell'utenza. Nel caso di fornitura in opera di più moduli tra di loro comunque contigui, aventi quindi elementi in comune, la valutazione avverrà contabilizzando un singolo modulo ogni qual volta verrà raggiunta la concorrenza, per numero e per tipo dei singoli componenti come sopra descritti, necessari per formare un modulo completo, prezzo a modulo	cad	€	454,49
C 1.05.34	<b>Piastre elastiche di protezione cadute.</b> Fornitura e collocazione in opera di piastre elastiche di protezione Caduta, delle dimensioni di cm. 0,50 x 0,50, spessore cm. 0,4, realizzate in granulato di gomma riciclata, poste in superficie drenate ed aventi un assorbimento all'impatto in conformità alle norme D.I.N. e delimitate da tavole in legno poste a coltello, dello spessore minimo di mm. 20 e dell'altezza minima di mm. 150 al mq	mq	€	128,39
C 1.05.35	<b>Portabiciclette.</b> Realizzato in acciaio FE 360 B, bulloneria in acciaio inox, peso ≥ Kg 130, con non meno di 6 posti per ogni modulo, con laterali in CLS sabbiato, dimensioni 0,64 h x 200 m.	cad	€	312,46

C 1.05.36	<p><b>Fornitura e posa in opera di portabiciclette a lato singolo a 5 posti</b>, costituito da fianchi laterali e fascia frontale a terra in acciaio elettrozincato verniciato con polvere poliestere, struttura di sostegno biciclette in tubolare diam. 20 mm. spess. 1 mm., in acciaio elettrozincato verniciato con vernice a polvere poliestere, tubo di rinforzo in acciaio elettrozincato verniciato con vernice a polvere poliestere, diam. 50 mm. spess. 2 mm., base da fissare a terra. Dimensioni cm. 200x70x32 - Peso 30 Kg.(compresi materiali di consumo : cemento; tondini e/o fisher, per il fissaggio a terra. ( cadauno )</p>	cad	€	321,00
C 1.05.37	<p><b>Struttura a portale.</b> Fornitura in opera di modulo di struttura a portale con altezza libera di m 4,30 a luce utile di Ml 5,50, costituito da numero 2 piedritti delle dimensioni di cm 5,30 ( compresa la parte interrata) x 0,90 x 0,90 da una trave di cm 6,90 x 1,45 x 0,69 , da numero 2 saettoni di cm 1,50 x 0,90 x 0,90.                  Ogni elemento strutturale di cui sopra sarà realizzato in legno di pino trattato sotto pressione, altamente resistente all'acqua ed alle intemperie; il tipo di trattamento, asseverato da idonea documentazione, dovrà comunque essere sottoposto, prima della fornitura, alla Direzione Lavori e da questa approvato. Il prezzo unitario, appresso indicato, si intende comprensivo del trasporto, del carico e dello scarico, del tiro in elevazione, di tutte le ferramenta (staffe, piastre, bullonerie, viti chiodi, ecc.) e di quanto altro necessario (scavi, trasporto a discarica delle terre e dei materiali di risulta, plinti in C.L.S., tagli e fori su pavimentazioni, ecc.) per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e pronta all'uso da parte dell'utenza.                  Nel caso di fornitura in opera di più moduli tra di loro comunque contigui, aventi quindi elementi in comune, la valutazione avverrà contabilizzando un singolo modulo ogni qual volta verrà raggiunta la concorrenza, per numero e per tipo dei singoli elementi come sopra descritti, necessari per formare un modulo completo, prezzo a modulo</p>	cad	€	482,89
C 1.05.38	<p><b>Tavolo da pic-nic</b> – Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o similari) senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi in profili in ferro zincato, misure <math>\geq 150 \times 0,71 \times 0,74</math> h, completo di 2 panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure <math>\geq 150 \times 0,50 \times 0,43</math> h</p>	cad	€	1.561,20
C 1.06	<p><b>OPERE VARIE DI OPERE COMPIUTE</b></p>			
C 1.06.01	<p><b>Pacciamatura</b> in corteccia di pino 8-20 mm., stesa regolarmente sul terreno per uno spessore di 3-10 cm., compresa fornitura, trasporto e scarico.</p>	mc	€	68,17
C 1.06.02	<p><b>Indagine fitostatica</b> - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate.</p>			
C 1.06.02.a	<p>fino a 20 alberi</p>	cad	€	30,00

Tariffa 2020 Parte C Sistemazione aree a verde e Impianti sportivi

C 1.06.02.b	oltre 20 alberi	cad	€ -	20,00
C 1.06.03	<b>Indagine fitostatica</b> - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo e strumentale per piante di classe diametrica fino a 100 cm ad 1 m dal suolo:			
C 1.06.3.a.	da terra, fino a 3,5 mt.	cad	€	62,49
C 1.06.3.b.	con cestello elevatore	cad	€	144,64
C 1.06.04	<b>Indagine fitostatica</b> - Indagine fitostatica visiva e strumentale per piante di classe diametrica oltre a 100 cm ad 1 m dal suolo.			
C 1.06.4.a.	da terra, fino a 3,5 mt.	cad	€	79,53
C 1.06.4.b.	con cestello elevatore	cad	€	161,68
C 1.06.05	<b>Contrassegno.</b> Applicazione del contrassegno numerico, compresa la fornitura del materiale.	cad	€	2,50
C 1.06.06	<b>Indagine speditiva su alberata stradale</b> , con metodo visivo VTA e breve relazione tecnica sintetica. Prezzo per singola alberata di minimo di 30 piante	cad	€	300,00
C 1.06.07	<b>Fornitura in opera di altalena doppia</b> , con sedili a gabbia, con struttura di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€	2.307,70
C 1.06.08	<b>Fornitura in opera di altalena doppia</b> , con sedili a gabbia, con struttura di appoggio in materiali diversi dal legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€	3.347,20
C 1.06.09	<b>Fornitura in opera di altalena doppia</b> , con sedili a tavoletta, con struttura di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€	2.150,80
C 1.06.10	<b>Fornitura in opera di altalena doppia</b> , con sedili a tavoletta, con struttura di appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€	2.961,30
C 1.06.11	<b>Fornitura in opera di saliscendi</b> , con strutture di appoggio in legno, di altezza cm 140, omologato a norme EN 1176.	cad	€	3.801,40
C 1.06.12	<b>Fornitura in opera di saliscendi</b> , altezza cm 140, in materiale diverso dal legno omologato a norme EN 1176.	cad	€	4.638,20
C 1.06.13	<b>Fornitura in opera di gioco combinato</b> , formato da torretta con tetto e saliscendi ,con strutture di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€	6.048,20
C 1.06.14	<b>Fornitura in opera di gioco combinato</b> , formato da torretta con tetto e saliscendi ,con strutture di appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176	cad	€	6.036,70

Tariffa 2020 Parte C Sistemazione aree a verde e Impianti sportivi

C 1.06.15	<b>Fornitura in opera di attrezzatura complessa</b> , formata da 2 torrette con tetto e saliscendi ,con strutture di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€ 13.970,10
C 1.06.16	<b>Fornitura in opera di attrezzatura complessa</b> , formata da 2 torrette con tetto e saliscendi ,con strutture di appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€ 15.700,40
C 1.06.17	<b>Fornitura in opera di gioco a molla</b> realizzato in legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€ 1.242,90
C 1.06.18	<b>Fornitura in opera di gioco a molla</b> realizzato in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€ 1.326,50
C 1.06.19	<b>Fornitura in opera di bilico in legno</b> , omologato a norme EN 1176.	cad	€ 2.698,40
C 1.06.20	<b>Fornitura in opera di bilico in materiale</b> diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.	cad	€ 4.262,80
C 1.06.21	<b>Fornitura in opera di piastre elastiche di protezione cadute</b> , delle dimensioni di cm. 0,50*0,50, spessore cm 4,50, realizzate in granulato di gomma riciclata, poste in superficie frenate ed aventi un assorbimento all'impatto secondo le norme EN 1177 e delimitate da tavole in legno poste a coltello.	cad	€ 117,10
C 1.06.22	<b>Pavimentazione in gomma.</b> Fornitura di pavimentazione gettata in opera in gomma antiCaduta omologata a norme DIN 7926 o a norme EN 1177 di spessore 0,5 cm. Completa di bordo in metallo per il bloccaggio della pavimentazione di massetto in cemento h 0,15 cm con rete elettrosaldata diametro 0,6 al mq	mq	€ 193,00
C 1.06.23	<b>Realizzazione di una pavimentazione tipo LEVOCELL e/o DIOGENE e/o</b> simili, con inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino, opportunamente vagliata ed impastata con idoneo prodotto legante(cementizio e/o resinoso), per mantenere le condizioni di consolidamento e permeabilità nel tempo. A discrezione della D.L., si potrà cambiare la colorazione finale della pavimentazione, con la sostituzione degli inerti nell'impasto. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massiciata e la fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 15).	mq	€ 106,00
C 1.06.24	<b>Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico stabilizzato di cava con legante naturale</b> (inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino), con contenimento laterale da realizzarsi con tavola di castagno e/o abete dello spessore di cm. 2,00/3,00, fissata a terra con picchetti in castagno del diam di cm 6,00 e della lunghezza di cm. 80,00, uno ogni 80,00 cm. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura	mq	€ 73,00

meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 15).

C 1.06.25	<p><b>Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico stabilizzato di cava con legante naturale</b> (inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino), con contenimento laterale da realizzarsi con cigliatura in travertino della sezione cm. 25x10. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 15).</p>	mq	€	120,00
C 1.06.26	<p><b>Realizzazione di una pavimentazione in pozzolana stabilizzata</b> con calce idrata, con contenimento laterale da realizzarsi con tavola di castagno e/o abete dello spessore di cm. 2,00/3,00, fissata a terra con picchetti in castagno del diam di cm 6,00 e della lunghezza di cm. 80,00, uno ogni 80,00 cm. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 15).</p>	mq	€	73,00
C 1.06.27	<p><b>Realizzazione di una pavimentazione in pozzolana stabilizzata</b> con calce idrata, con contenimento laterale da realizzarsi con cigliatura in travertino della sezione cm. 25x10. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 15).</p>	mq	€	119,00
C 1.06.28	<p><b>Realizzazione di una pavimentazione in granello di fiume</b>, con contenimento laterale da realizzarsi con cigliatura in travertino della sezione cm. 25x10. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 5,00).</p>	mq	€	113,00
C 1.06.29	<p><b>Fornitura e messa in opera di recinzione di produzione industriale</b>, tipo Acumina, costruita con profilati tubolari, completa di cancelli carrabili o pedonali e di servizio, senza alcun aumento di prezzo. Formata da grigliato elettrofuso e con bordi elettrofusi. completa di piantane in tubolare in acciaio. con o senza piastra per ancoraggio e tiranti, bulloni in acciaio inox antifurto. L'altezza varia a secondo delle richieste della Direzione dei lavori, la recinzione dovrà essere zincata a caldo a norma UNI E 14.070.000. I cancelli dovranno essere completi di ferramenta, cerniere , serrature e lucchetti monochiave.</p>	mq	€	165,00

C 1.06.30	<b>Staccionata rustica.</b> Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m.1,20 e del Ø in testa di cm. 8/10 ;passamano di m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/7.	m	€	18,00
C 1.06.31	<b>Transenna metallica.</b> Fornitura in opera di modulo di transenna metallica, composta da telaio perimetrale e traversoni verticali in ferro pieno 40 x 15, crociatine interne in ferro pieno 20x 20, borchie centrali in ferro pieno di mm. 100 x 5, avente dimensioni complessive 100 x 5, avente dimensioni complessive cm. 200 per altezza di cm. 50 e tre crociatine all'interno. Previo scavo del cordolo e cordolo in cls ornato cm. 20 x 30 e fissaggio con zanche. Il modulo dovrà essere trattato con zincatura a caldo e verniciato con polveri epossidiche, cotte al forno a 200 gradi. Il peso non dovrà essere inferiore a Kg 54	cad	€	204,51
C 1.06.32	<b>Griglia quadrata.</b> Fornitura in opera di griglia quadrata per alberi in pietra o similari - spessore $\geq$ cm 5			
C 1.06.32.a.	0,80 x 0,80	cad	€	363,58
C 1.06.32.b.	0,90 x 0,90	cad	€	472,66
C 1.06.32.c.	125 x 125	cad	€	511,29
C 1.06.32.d.	150 x 150	cad	€	852,16
C 1.06.32.e.	100 x 100	cad	€	1.168,02
C 1.06.33	<b>Griglia rotonda.</b> Fornitura in opera di griglia rotonda per alberi in pietra o similari - spessore $\geq$ cm 5			
C 1.06.33.a.	diametro 0,90	cad	€	410,17
C 1.06.33.b.	diametro 150	cad	€	1.052,13
C 1.06.33.c.	diametro 0,80	cad	€	321,54
C 1.06.33.d.	diametro 100	cad	€	443,12
C 1.06.34	<b>Griglia in ghisa.</b> Fornitura a collocazione in opera , su superfici pedonali o carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse in più componenti, compresi gli elementi a traforo, atti a garantire la ossigenazione dell'apparato radicale delle piante, dello spessore minimo mm. 25:			
C 1.06.34.a.	a) del tipo a piastra piana e di spessore uniforme, con semplice foro centrale, circolare od ellittico, con sagoma esterna circolare o retta e con asole semplici longitudinali, costituite da più pezzi	Kg	€	3,12
C 1.06.34.b.	b) idem come sopra, ma con asole di varia forma, a carattere foliare o floreale e costituite da quattro pezzi uniti:	Kg	€	3,98
C 1.06.34.c.	c) idem come sopra, ma per aree carrabili, con profilo verticale esternodi forma tronco piramidale o tronco conica, con la base superiore sporgente fino a 0,30 cm. Rispetto al piano di appoggio	Kg	€	6,82
C 1.06.34.d.	d) idem come sopra, ma per aree carrabili in fusione di ghisa sferoidale e trattamento, composta da triangoli da assemblare 0,32x0,32x0,45 spessore cm. 02,5 ed elementi di congiunzione	Kg	€	7,67

C 1.06.35	<b>Chiusini in pietra.</b> Fornitura in opera di chiusini in pietra o specie simile quadrati			
C 1.06.35.a.	LATO 59 - Coperchio 41 con cerchio centrale Kg $\geq$ 80	cad	€	278,37
C 1.06.35.b.	LATO 59 - " 41 con 3 aperture Kg $\geq$ 80	cad	€	324,95
C 1.06.35.c.	LATO 72 Coperchio 46 con cerchio centrale Kg $\geq$ 122	cad	€	420,96
C 1.06.35.d.	LATO 72 " 46 con 3 aperture Kg $\geq$ 122	cad	€	515,27
C 1.06.35.e.	LATO 37 Coperchio 26 con cerchio centrale Kg $\geq$ 32	cad	€	118,16
C 1.06.35.f.	LATO 37 " 26 con 3 aperture Kg $\geq$ 32	cad	€	147,71
C 1.06.35.g.	LATO 48 Coperchio 36 con cerchio centrale Kg $\geq$ 52	cad	€	193,16
C 1.06.35.h.	LATO 48 " 36 con 3 aperture Kg $\geq$ 50	cad	€	235,76
<b>C 1.07</b>	<b>OPERE DI MANUTENZIONE</b>			
C 1.07.01	<b>Spazzamento</b> annuale di superficie pavimentata o realizzata in brecciolino, ghiaione, sabbione, graniglia o terra battuta, eseguita manualmente con uso di scope, rastrello, ecc. compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti.			
C 1.07.1.a.	eseguito una volta alla settimana	mq	€	10,23
C 1.07.1.b.	eseguito due volta alla settimana	mq	€	18,40
C 1.07.1.c.	eseguito tre volta alla settimana	mq	€	24,54
C 1.07.02	<b>Spazzamento</b> annuale di superficie pavimentata eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti.			
C 1.07.2.a.	eseguito una volta alla settimana	mq	€	3,70
C 1.07.2.b.	eseguito due volta alla settimana	mq	€	6,64
C 1.07.2.c.	eseguito tre volta alla settimana	mq	€	8,87
C 1.07.03	<b>Svuotamento</b> annuale di cestino portarifiuti di capacità inferiore a lt. 100, eseguito con idoneo mezzo di trasporto di appoggio, compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti per giardini con più di venti cestini			
C 1.07.3.a.	eseguito una volta alla settimana	mq	€	19,21
C 1.07.3.b.	eseguito due volta alla settimana	mq	€	34,56
C 1.07.3.c.	eseguito tre volta alla settimana per giardini con meno di venti cestini	mq	€	46,08
C 1.07.3.d.	eseguito una volta alla settimana	mq	€	21,12
C 1.07.3.e.	eseguito due volta alla settimana	mq	€	38,02
C 1.07.3.f.	eseguito tre volta alla settimana	mq	€	50,69
C 1.07.04	<b>Svuotamento</b> di cestone annuale portarifiuti di capacità superiore a lt. 100, eseguito con idoneo mezzo di trasporto di appoggio, compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento			

	dei rifiuti.			
	per giardini con più di tre cestoni			
C 1.07.4.a.	eseguito una volta alla settimana	cad	€	29,55
C 1.07.4.b.	eseguito due volta alla settimana	cad	€	53,17
C 1.07.4.c.	eseguito tre volta alla settimana	cad	€	70,90
	per giardini con meno di tre cestoni			
C 1.07.4.d.	eseguito una volta alla settimana	cad	€	32,49
C 1.07.4.e.	eseguito due volta alla settimana	cad	€	58,49
C 1.07.4.f.	eseguito tre volta alla settimana	cad	€	77,90
<b>C 1.08</b>	<b>TAPPETI ERBOSI</b>			
C 1.08.01	<b>Rigenerazione</b> dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica. Semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione prati con minimo 30 gr/mq di seme e successiva prima irrigazione.			
C 1.08.1.a.	superfici continue fino a 300 mq	mq	€	2,24
C 1.08.1.b.	superfici continue da 300 a 500 mq	mq	€	1,74
C 1.08.1.c.	superfici continue da 500 a 1000 mq	mq	€	1,39
C 1.08.1.d.	superfici continue da 1000 a 2000 mq	mq	€	0,93
C 1.08.1.e.	superfici continue oltre 2000 mq	mq	€	0,68
C 1.08.02	<b>Arieggiamento</b> di tappeti erbosi con sistema verticut compresa la raccolta del feltro e trasporto a discarica compreso l'onere dello smaltimento			
C 1.08.2.a.	superfici continue fino a 300 mq	mq	€	0,38
C 1.08.2.b.	superfici continue da 300 a 500 mq	mq	€	0,29
C 1.08.2.c.	superfici continue da 500 a 1000 mq	mq	€	0,25
C 1.08.2.d.	superfici continue da 1000 a 2000 mq	mq	€	0,20
C 1.08.2.e.	superfici continue oltre 2000 mq	mq	€	0,14
C 1.08.03	<b>Taglio di tappeto erboso</b> con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento.			
C 1.08.3.a.	superfici continue fino a 300 mq	mq	€	0,41
C 1.08.3.b.	superfici continue da 300 a 500 mq	mq	€	0,24
C 1.08.3.c.	superfici continue da 500 a 1000 mq	mq	€	0,18
C 1.08.3.d.	superfici continue da 1000 a 2000 mq	mq	€	0,10
C 1.08.3.e.	superfici continue oltre 2000 mq	mq	€	0,07
C 1.08.04	<b>Taglio di tappeto erboso</b> con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del materiale di risulta			
C 1.08.4.a.	superfici continue fino a 300 mq	mq	€	0,30

Tariffa 2020 Parte C Sistemazione aree a verde e Impianti sportivi

C 1.08.4.b.	superfici continue da 300 a 500 mq	mq	€	0,16
C 1.08.4.c.	superfici continue da 500 a 1000 mq	mq	€	0,12
C 1.08.4.d.	superfici continue da 1000 a 2000 mq	mq	€	0,08
C 1.08.4.e.	superfici continue oltre 2000 mq	mq	€	0,05
C 1.08.05	<b>Taglio di tappeto erboso</b> con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento.			
C 1.08.5.a.	superfici continue fino a 5000 mq	mq	€	0,15
C 1.08.5.b.	superfici continue oltre 5000 mq	mq	€	0,10
C 1.08.06	<b>Taglio di tappeto erboso</b> con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, senza raccolta del materiale di risulta:			
C 1.08.6.a.	superfici continue fino a 5000 mq	mq	€	0,04
C 1.08.6.b.	superfici continue oltre 5000 mq	mq	€	0,06
C 1.08.07	<b>Taglio di superfici erbose</b> in bordi o scarpate stradali o in aree comunque acclivi, con trattore munito di braccio meccanico con attrezzo trinciatore-sfibbratore e completamento manuale del taglio ove occorra, senza la raccolta del materiale trinciato.	mq	€	0,12
C 1.08.08	<b>Taglio di superfici</b> - Taglio di superfici erbose in bordi o scarpate stradali o in aree comunque acclivi, con trattore munito di braccio meccanico con attrezzo trinciatore-sfibbratore e senza rifinitura manuale del taglio, senza la raccolta del materiale trinciato.	mq	€	0,08
C 1.08.09	<b>Taglio di superfici erbose</b> come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.	mq	€	0,50
C 1.08.010	<b>Regolamentazione del traffico</b> con operatori durante l'esecuzione di lavorazioni in aiuole spartitraffico:			
C 1.08.10.a.	per strade ad alta intensità di traffico	m	€	0,34
C 1.08.10.b.	per strade a bassa intensità di traffico	m	€	0,11
C 1.08.11	<b>Concimazione</b> di copertura con concime azotato nitro-ammoniacale distribuito uniformemente a mano o con mezzo meccanico, apportando mediamente gr. 5 al mq di azoto.	mq	€	0,08
<b>C 1.09</b>	<b>SIEPI E CESPUGLI</b>			
C 1.09.01	<b>Potatura annuale</b> di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite:			
C 1.09.1.a.	per gruppi fino a 50 piante	cad	€	5,68